

**Multiservice GmbH**  
**Dorfstrasse 26**  
**CH-8532 Weiningen TG**

**Telefon: 052 747 17 88**  
**E-Mail: info@tuerenteam.ch**

Weiningen TG, 01.02.2018

Multiservice GmbH

## Angebot Mönch 8 V

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für Kompotherm Haustüre:

**Position: 1**



**Außen-  
Ansicht**

**Außen-  
Ansicht**

### KOMPOtherm® -Aluminium-Tür

Profilsystem : KOMPOtherm® KO 80 HD  
 Öffnungsart : DIN rechts einwärts  
 Bodenschwelle : 2

Gesamtmaß (B x H): 1100 x 2100 mm

Türbreite : 1100 mm

Lichter Durchgang : 962/2031 mm

Typ 100 1-flügelige Haustür



Original KOMPOtherm® Design

V: 6,51 U:1.209

Farben :	außen	innen
<b>Profile:</b>	Pfo., Sock, Blindflg., Spr.	
<b>Rahmen:</b>	links, oben, rechts RAL 9016 - Weiß Seidenglanz	RAL 9016 - Weiß Seidenglanz
<b>Türflügel:</b>	RAL 9016 - Weiß Seidenglanz	RAL 9016 - Weiß Seidenglanz
<b>Füllungsplatte:</b>	RAL 9016 - Weiß Seidenglanz	RAL 9016 - Weiß Seidenglanz
<b>Zierrahmen + Aufdopplung:</b>	RAL 9016 - Weiß Seidenglanz	RAL 9016 - Weiß Seidenglanz

Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
1 Stück	KOMPOtherm® Tür wie oben beschrieben	1'794, -
1 Stück	KOMPOtherm® Van Gogh 8V, Plus-Line Bleiverglasung 1070	1'824, -
1 x	Aufpreis für Füllung flügelüberdeckend nur außen	382, -
1 Stück	11350 3-fach Verriegelung	
1 Stück	10134 Standard-Drücker innen weiß ähnl. RAL 9016	
1 Stück	10051 Drücker aussen Edelstahl	156, -
1 Stück	10196 KABA Expert-Sicherheitsprofilzylinder mit innen Drehknopf, mit 5 Wendeschlüsseln und KOMPOtherm-Sicherheitskarte, nach DIN 18252 und EN 1303, Verschlussicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandklasse 2, mit Not- und Gefahrenfunktion	180, -
1,2 m	Alu-Wetterschenkel aussen, zum einschieben	36, -
Summe :		4'372,00

Die angegebene KOMPOtherm Türanlage, Position 1 mit Profil Standard, Verglasung Bleiverglasung 1070, hat einen gesamten U-Wert von ca. 1.3 W/(qm x K).

Die Berechnungen sind nach DIN EN ISO 10077-1:2000-11 ausgeführt worden und berücksichtigen somit auch den, auf den U-Wert negativ ausfallenden, Randverbund der Verglasung.

Kalkulation		
<b>Position 1:</b> 1 x Türanlage wie beschrieben	Summe Position 1:	4'372,00
	Gesamtsumme Position 1:	4'372,00
	Nettosumme :	4'372,00
	MwSt. : 7.70 %	336,64
	<b>Gesamtsumme :</b>	<b>4'708,64</b>

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Darstellungen um Computeranimationen handelt. Verfälschungen in Form und Farbe können auftreten!

Montagearbeiten/Leistungsnachweis:

- Renovation A-Z
- Türlieferung auf Baustelle
- Demontage alte Türe
- Entsorgung alte Türe
- Montage neue Türe auf Anschlag mit Anschlagband
- Grundeinstellung neue Türe
- Elastische Verfügen: Türe Bauwerk

Zahlungskonditionen:

40 % von Auftragswert bei Bestellung,  
60 % von Auftragswert nach Fertigstellung innert 10 Tagen.

Wir freuen uns, Ihnen eine Offerte unterbreiten zu dürfen. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Multiservice GmbH  
Edwin Stäheli

**Außen- und Innenansicht für Position 1**

**Außenansicht**



**Innenansicht (Die Innenansicht kann teilweise von der realen Ansicht abweichen!)**

